

" ____ " _____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Строительство 1 км ВЛ-10 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1454,633 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 7,139 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Строительные работы														
ВЛ-6 кВ														
1	ФЕР33-04-016-05 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (86.66 руб.): 105% от ФОТ (82.53 руб.) СП (49.52 руб.): 60% от ФОТ (82.53 руб.)	21	13.05 2.04	11.01 1.89			274,05	42,84	231.21 39.69		0,25	5,25	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР33-04-016-06 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (38.72 руб.): 105% от ФОТ (36.88 руб.) СП (22.13 руб.): 60% от ФОТ (36.88 руб.)	8	15.03 2.45	12.58 2.16			120,24	19,6	100.64 17.28		0,3	2,4	
3	ФЕР33-04-016-02 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (444.09 руб.): 105% от ФОТ (422.94 руб.) СП (253.76 руб.): 60% от ФОТ (422.94 руб.)	42	49.34 3.59	45.75 6.48			2072,28	150,78	1921.5 272.16		0,44	18,48	
4	ФЕР33-04-003-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (941.98 руб.): 105% от ФОТ (897.12 руб.) СП (538.27 руб.): 60% от ФОТ (897.12 руб.)	21	203.89 33.67	124.62 9.05	45,6		4281,69	707,07	2617.02 190.05	957,6	3,8	79,8	
5	ФЕР33-04-003-02 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (288.45 руб.): 105% от ФОТ (274.71 руб.) СП (164.83 руб.): 60% от ФОТ (274.71 руб.)	3	408.14 69.99	292.55 21.58	45,6		1224,42	209,97	877.65 64.74	136,8	7,9	23,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФЕР33-04-003-03 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (746.6 руб.): 105% от ФОТ (711.05 руб.) СП (426.63 руб.): 60% от ФОТ (711.05 руб.)	5	623.07 107.29	470.18 34.92	45,6		3115,35	536,45	2350.9 174.60	228	12,11	60,55	
7	ФЕР33-04-009-06 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (859.1 руб.): 105% от ФОТ (818.19 руб.) СП (490.91 руб.): 60% от ФОТ (818.19 руб.)	1	3003.52 544.26	2054.68 273.93	404,58		3003,52	544,26	2054.68 273.93	404,58	57,23	57,23	
8	ФЕР33-04-015-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (463.75 руб.): 105% от ФОТ (441.67 руб.) СП (265 руб.): 60% от ФОТ (441.67 руб.)	29	32.19 15.23	15,72	1,24		933,51	441,67	455,88	35,96	1,8	52,2	
9	ФЕР33-04-030-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка разрядников с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (1499.97 руб.): 105% от ФОТ (1428.54 руб.) СП (857.12 руб.): 60% от ФОТ (1428.54 руб.)	29	141.35 38.01	100.42 11.25	2,92		4099,15	1102,29	2912.18 326.25	84,68	4,29	124,41	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ФЕРп01-11-024-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: св. 1 (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (16.65 руб.): 65% от ФОТ (25.61 руб.) СП (10.24 руб.): 40% от ФОТ (25.61 руб.)	1	25.61 25.61				25,61	25,61			2	2	
11	ФЕРп01-11-010-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (362.11 руб.): 65% от ФОТ (557.09 руб.) СП (222.84 руб.): 40% от ФОТ (557.09 руб.)	29	19.21 19.21				557,09	557,09			1,5	43,5	
12	ФЕРп01-11-011-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (38.62 руб.): 65% от ФОТ (59.42 руб.) СП (23.77 руб.): 40% от ФОТ (59.42 руб.)	0,29	204.88 204.88				59,42	59,42			16	4,64	
13	ФЕРп01-11-012-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Определение удельного сопротивления грунта (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР (965.5 руб.): 65% от ФОТ (1485.38 руб.) СП (594.15 руб.): 40% от ФОТ (1485.38 руб.)	29	51.22 51.22				1485,38	1485,38			4	116	
Раздел 3. Стоимость материалов, неучтенных сметой (в текущих ценах)														
14	Прайс-лист	Стойка СВ-110 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	42	847.33 5389/6,36				847.33 5389/6,36	35587,86			35587,86		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Прайс-лист	Плита П-3и (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	21	204.4 <i>1300/6,36</i>		204.4 <i>1300/6,36</i>		4292,4			4292,4			
16	Прайс-лист	Узел крепления подкосаУ-52 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	13	77.04 <i>490/6,36</i>		77.04 <i>490/6,36</i>		1001,52			1001,52			
17	Прайс-лист	Траверса ТМ-63 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	21	240.57 <i>1530/6,36</i>		240.57 <i>1530/6,36</i>		5051,97			5051,97			
18	Прайс-лист	Траверса ТМ-65 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	3	251.57 <i>1600/6,36</i>		251.57 <i>1600/6,36</i>		754,71			754,71			
19	Прайс-лист	Траверса ТМ-68 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	5	405.66 <i>2580/6,36</i>		405.66 <i>2580/6,36</i>		2028,3			2028,3			
20	Прайс-лист	Проводник ЗП-1(1,1м.) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	29	17.3 <i>110/6,36</i>		17.3 <i>110/6,36</i>		501,7			501,7			
21	Прайс-лист	Хомут Х-51 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	29	14.15 <i>90/6,36</i>		14.15 <i>90/6,36</i>		410,35			410,35			
22	Прайс-лист	Изолятор ИФ-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	63	18.24 <i>116/6,36</i>		18.24 <i>116/6,36</i>		1149,12			1149,12			
23	Прайс-лист	Колпачок К-9 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	63	0.82 <i>5,2/6,36</i>		0.82 <i>5,2/6,36</i>		51,66			51,66			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Прайс-лист	Спиральная вязка СВ-70 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	126	15.83 <i>100,7/6,36</i>		15.83 <i>100,7/6,36</i>		1994,58			1994,58			
25	Прайс-лист	Подвесной изолятор SML 70/20Г (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	36	89.2 <i>567,3/6,36</i>		89.2 <i>567,3/6,36</i>		3211,2			3211,2			
26	Прайс-лист	Зажим ПС-2-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	29	5.78 <i>36,74/6,36</i>		5.78 <i>36,74/6,36</i>		167,62			167,62			
27	Прайс-лист	Провод СИПЗ 1*70 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	3150 <i>3000*1,05</i>	9.59 <i>61/6,36</i>		9.59 <i>61/6,36</i>		30208,5			30208,5			
28	Прайс-лист	Разрядник РДИП-10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29	29	581.76 <i>3700/6,36</i>		581.76 <i>3700/6,36</i>		16871,04			16871,04			
Раздел 4. Перевозка грузов														
29	СЦПЗ-1-201-10	Тарифы на перевозку грузов, кроме массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 201-210 км: масса отправки 20,0 и более т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный индекс к ФЕР-2001 СМР=6,29 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	47	87,8	87,8			4126,6		4126,6				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								128660,84	5882,43	17648,26 1358,70	105130,2		590,16	
Накладные расходы								8284,96						
Сметная прибыль								4834,36						
Итого по смете:								164959,2						
Итого Строительные работы								1243279,56					424,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого Прочие затраты								33275,2					166,14		
Итого														590,16	
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								103658,33							
Машины и механизмы								17401,18							
ФОТ								7139,75							
Накладные расходы								8284,96							
Сметная прибыль								4834,36							
ВСЕГО по смете								1454633,28						590,16	

Главный инженер МУП "Бобровская горэлектросеть"

А.С. Клейменов